

KUVAT OVAT OHJEELLISIA
DETALIT ON TARKENNETTAVA KUHUNKIN KOHTEESEEN ERIKSEEN

1. Betonialusta käsitellään hionnalla, sinkopuhdistuksella tai jyrsimällä. Katso alustan esikäsittelyohjeet.

2. Pohjustus Nanten Akryyli 101 Primerilla. Alustan kosteuden RH ollessa <98% käytetään pohjusteena Nanten 107 Primeria.


3. Vedeneristyskerros tehdään Nanten Matacryl hybridimassalla. Kerrosvahvuuden on oltava vähintään 1,5 mm.

4. Matacryl vedeneristyskerroksen kuivuttua, se pohjustetaan Nanten Sealer 319 tai Nanten Primer 101:llä. Päälle kylvetään tartuntahiekkaa akryylihiertopinnoitteen tartunnan varmistamiseksi.

5. Runkomassa Nanten Akryyli 20N ja värihiekan seoksesta tehdyllä hiertomasalla. Se levitetään säätölastalla 3–4 mm kerrosvahvuuteen ja hierretään tämän jälkeen tiiviiksi teräsliipillä.

6. Pintakerros Nanten Akryyli Sealer 319 pintalakalla. Lakkaus tehdään 1–2 kertaan pinnan karkeudesta ja halutusta pinnan tasaisuudesta / struktuurista riippuen.


Periaatekuvat ovat ohjeellisia ja niiden soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. Pidätämme oikeuden muutoksiin.



TYÖVAIHEET:

1. Pohjuste Nanten Akryyli 101 Primer
2. Vedeneristys Nanten Matacryl hybridimassa
3. Pohjuste Nanten Sealer 319 tai Nanten Primer 101
4. Runkomassa Nanten Akryyli 20N
5. Pintalakka Nanten Akryyli Sealer 319
6. Vedeneriste
7. Laasti
8. Seinälaatta


Periaatekuvat ovat ohjeellisia ja niiden soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. Pidätämme oikeuden muutoksiin.



TYÖVAIHEET:

1. Asennuslista
2. Pohjuste Nanten Akryyli 101 Primer
3. Vedeneristys Nanten Matacryl hybridimassa
4. Pohjuste Nanten Sealer 319 tai Nanten Primer 101
5. Runkomassa Nanten Akryyli 20N
6. Pintalakka Nanten Akryyli Sealer 319


Periaatekuvat ovat ohjeellisia ja niiden soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. Pidätämme oikeuden muutoksiin.



TYÖVAIHEET:

1. Irroituskaista
2. Elastinen kitti
3. Pohjuste Nanten Akryyli 101 Primer
4. Vedeneristys Nanten Matacryl hybridimassa
5. Pohjuste Nanten Sealer 319 tai Nanten Primer 101
6. Runkomassa Nanten Akryyli 20N
7. Pintalakka Nanten Akryyli Sealer 319


Periaatekuvat ovat ohjeellisia ja niiden soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. Pidätämme oikeuden muutoksiin.



TYÖVAIHEET:

3. Pohjuste Nanten Akryyli 101 Primer
4. Vedeneristys Nanten Matacryl hybridimassa
5. Pohjuste Nanten Sealer 319 tai Nanten Primer 101
6. Vaippa
7. Täyttömassa
8. Runkomassa Nanten Akryyli 20N
9. Pintalakka Nanten Akryyli Sealer 319


Periaatekuvat ovat ohjeellisia ja niiden soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. Pidätämme oikeuden muutoksiin.



TYÖVAIHEET:

1. Pohjuste Nanten Akryyli 101 Primer
2. Vedeneristys Nanten Matacryl hybridimassa
3. Pohjuste Nanten Sealer 319 tai Nanten Primer 101
4. Täyttömassa
5. Runkomassa Nanten Akryyli 20N
6. Pintalakka Nanten Akryyli Sealer 319
7. Elastinen kitti


Periaatekuvat ovat ohjeellisia ja niiden soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. Pidätämme oikeuden muutoksiin.



TYÖVAIHEET:

1. Pohjuste Nanten Akryyli 101 Primer
2. Vedeneristys Nanten Matacryl hybridimassa
3. Pohjuste Nanten Sealer 319 tai Nanten Primer 101
4. Täyttömassa
5. Runkomassa Nanten Akryyli 20N
6. Pintalakka Nanten Akryyli Sealer 319
7. Ritilä


Periaatekuvat ovat ohjeellisia ja niiden soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. Pidätämme oikeuden muutoksiin.



TYÖVAIHEET:

1. Kulmateräs
2. Pohjuste Nanten Akryyli 101 Primer
3. Vedeneristys Nanten Matacryl hybridimassa
4. Pohjuste Nanten Sealer 319 tai Nanten Primer 101
5. Täyttömassa
6. Runkomassa Nanten Akryyli 20N
7. Pintalakka Nanten Akryyli Sealer 319
8. Elastinen kitti

Periaatekuvat ovat ohjeellisia ja niiden soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. Pidätämme oikeuden muutoksiin.



TYÖVAIHEET:

1. Nurkkavahvistus
2. Pohjuste Nanten Akryyli 101 Primer
3. Vedeneristys Nanten Matacryl hybridimassa
4. Pohjuste Nanten Sealer 319 tai Nanten Primer 101
5. Runkomassa Nanten Akryyli 20N
6. Pintalakka Nanten Akryyli Sealer 319

Periaatekuvat ovat ohjeellisia ja niiden soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. Pidätämme oikeuden muutoksiin.