Ajakohastatud 19.1.2023 Prinditud 28.3.2024

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

LUBIKROHVISEGU K100/1200



Tootekirjeldus

Fesconi lubisegu (Fescon Kalkkilaasti) on poorne, lubjapõhine kuivsegu, millest saadakse töökohas vee ja tsemendi lisamisel hästi töödeldav lubitsementkrohv. Fesconi eritootmimeetodiga valmistatud krohvil on tavalise märgkrohvi head omadused. Maksimaalne terasuurus 0,6–4,0 mm.Valmis märgsegu sobib nakke- või täiteseguks, vastavalt tsemendi kogusele. Sobib masin- ja käsitsi krohvimiseks.

- Lisada vett ja tsementi vastavalt juhistele
- Hea töödeldavus
- Väga hea ilmastikukindlusega
- Saab paigaldada pumbaga
- Hingav

Kasutuskohad

- Keraamiline tellis
- Lubitsementkrohv
- Silikaattellis
- Isolatsioonikrohv

Toode on kantud Põhjamaade keskkonnamärgise ehitustoodete andmebaasi ja seda võib kasutada Luigemärgiga hoonetes.

Kasutusjuhend

Aluspind

Tellisepind ja remonditav krohvipind peavad olema terved ja puhtad. Sool, tolm, rooste ja tihe tsementliim tuleb eemaldada näiteks liivapritsiga. Kuiva pinda tuleb lisaks veel niisutada. Aluse imivõime peab siiski säilima. Paranduskrohvisegu kvaliteet tuleb valida aluse tugevuse järgi. Paksu kihiga krohviparandusteks on soovitatav kasutada jämedateralisi nn käsimörte. Krohviparandustega kohtadel tuleb enne ühtset ülekrohvimist lasta kuivada vähemalt mitu ööpäeva.

Segu valmistamine

Kontrollige kotilt ja tööjuhendist mördi tsemendi- ja veevajadust. Lisage väikesele veekogusele tsementi ja segage pastaks; doseerige põhimörti mahuprotsendi järgi õiges koguses, lsage vajalik kogus vett ja segage vabalangemissegistiga umbes 10–15 minutit. Laske mördil seista umbes 10 minutit ja segage lühidalt uuesti. Uue segamise käigus leitakse mördi õige vedelus, lisades viimase koguse vett. Kogu ettenähtud veekogust ei tasu kohe algul lisada. Kõiki mördikoguseid tuleb segada ühtemoodi. Valmis lubitsementmördi töödeldavuse aeg on umbes 2–3 tundi. Minimaalne töötemperatuur +5°C.

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tööjuhised

Nakkemört visatakse või pritsitakse tihedasti vastu alust nii, et see täidaks alusest 90–95%. Nakkemördil tuleb enne täitekrohvi paigaldamist lasta vähemalt 1 ööpäev kõveneda. Täitekrohvimiseks kasutatakse krohvikellut või -pumpa. Täitekrohvi ühe kihi sobiv paksus on ca 15 mm. Kui krohvikiht on tervikuna paksem kui 20 mm, sooritatakse töö mitme kihi kaupa nii, et eelmine kiht on saanud enne uue kihiga katmist 1-2 ööpäeva kuivada. Kuivades tingimustes tuleb aluspinda niisutada. Täitekrohvi silutakse lauaga. Pinda võib ettevaatlikult tasandada ka puitklotsiga hõõrudes.

Järelhooldus

Vajaduse korral tuleb valminud krohvipinda järelhooldada näiteks veega kastmisega.

Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine
Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Ajakohastatud 19.1.2023 Prinditud 28.3.2024

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tehnilised andmed

Materjali kulunorm	3–6 kg/m^2 (nakkekiht) u 30 kg/m^2 (u 15 mm täitekiht)
Veevajadus	140–180 l / 1000 kg
Valmismört	u 600 l / 1000 kg
Sideaine	lubi (lisamise järel ka tsement)
Täitematerjal	looduslik liiv
Värvus	hall
Maksimaalne terasuurus	0,6 mm, 1,2 mm ja 4,0 mm
Kogus pakendis	800 kg ja 1000 kg
Ladustamine	ladustamisaeg kuivas kohas u 1 aasta
Lisandid	vajaduse korral lisatakse poorsust suurendavat ainet
Minimaalne kasutustemperatuur	+5°C
Töödeldavuse aeg	2–3 h alates tsemendi lisamisest
Survetugevus	pärast tsemendi lisamist (mahuosades):1:4 u 20/801:5 u 35/651:8 u 50/50 1:10 u 60/40
Tuletundlikkus	A1 (mittesüttiv)
Külmakindlus	painde- ja survetugevus ei vähene 200 sulatamise- külmutamise tsükli jooksul
Veepidavus	80–90%