Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

KAEVUÄÄRIK KL-B



Tootekirjeldus

Butüülist iseliimuv kaevuäärik sobib kasutamiseks kõigi Fesconi hüdroisolatsiooni süsteemidega. Pinnatugevdus polüpropüleenkangast. Kaevuääriku mõõtmed 37 x 37 cm. Pakendi suurus 10 tk/kast. Kasutamine. Sobib kaevudele, mis enne kinnitusrõnga paigaldamist kaetakse täielikult butüülist kaevuäärikuga.

Kasutuskohad

- Fesconi hüdroisolatsioonisüsteemi kuuluv põrandakaevu tihendusdetail
- Sobib kaevudele, mis enne kinnitusrõnga paigaldamist kaetakse täielikult butüülist kaevuäärikuga

Kasutusjuhend

Toote paigaldamine / Hüdroisolatsioon WS ja muud hüdroisolatsioonisüsteemid

- Kaevuäärik tuleb paigaldada kuivanud nakkekrundile.
- Tsentreerige äärik täpselt kaevu keskkohaga.
- Esmalt eemaldage kaheosalise kaitsepaberi üks pool ja kinnitage pool äärikust kaevu peale. Eemaldage teine kaitsepaber ja pöörake kaevuääriku teine pool kaevu peale.
- Veenduge, et kaevuäärik oleks täielikult aluse külge kinnitunud.
- Kandke hüdroisolatsioon üle kogu elastse kaevuääriku KL-B. Kaevuääriku alla hüdroisolatsiooni ei paigaldata.
- Kandke esimene hüdroisolatsioonikiht kogu isoleeritavale põrandapinnale. Enne põrandakaevu kinnitusrõnga paigaldamist ja teise kihi pealekandmist laske esimesel kihil hüdroisolatsiooni tootekaardile vastava aja vältel kuivada.
- Paigaldage kinnitusrõngas. Alustuseks lõigake põrandakaevu kohta kaevu tootja juhistele vastav ava. Painutage ja pingutage elastne kaevuäärik KL-B ühtlaselt surudes kinnitusrõngaga kaevu siseservadele.
- Kaevuäärik peab ulatuma paigaldatud kinnitusrõnga alumise pinnani. Üleliigsed osad tuleb kinnitusrõnga alumiselt pinnalt ära lõigata.
- Kandke hüdroisolatsioon kogu isoleeritavale põrandapinnale ka teist korda. Teine hüdroisolatsioonikiht kantakse kaevu juures kuni kinnitusrõnga ülaservani.
- Põrandakaevu sisepoolele hüdroisolatsiooni ei panda

Toote paigaldamine / Fescoseal A + B süsteem

- Kaevuäärik tuleb paigaldada märjale Fescoseal A + B hüdroisolatsioonile.
- Tsentreerige äärik täpselt kaevu keskkohaga.
- Esmalt eemaldage kaheosalise kaitsepaberi üks pool ja kinnitage pool äärikust kaevu peale. Eemaldage teine kaitsepaber ja pöörake kaevuääriku teine pool kaevu peale.
- Kaev peab jääma tervikuna kaevuääriku alla. Veenduge, et kaevuäärik oleks täielikult aluse külge kinnitunud.
- Kandke hüdroisolatsioon üle kogu elastse kaevuääriku KL-B.
- Kandke esimene hüdroisolatsioonikiht kogu isoleeritavale põrandapinnale. Enne põrandakaevu kinnitusrõnga paigaldamist ja teise kihi pealekandmist laske esimesel kihil kuivada u 90 minutit.
- Paigaldage kinnitusrõngas. Alustuseks lõigake põrandakaevu kohta kaevu tootja juhistele vastav ava. Painutage ja pingutage elastne kaevuäärik KL-B ühtlaselt surudes kinnitusrõngaga kaevu siseservadele.

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

- Kaevuäärik peab ulatuma paigaldatud kinnitusrõnga alumise pinnani. Üleliigsed osad tuleb kinnitusrõnga alumiselt pinnalt ära lõigata.
- Kandke hüdroisolatsioon kogu isoleeritavale põrandapinnale ka teist korda. Teine hüdroisolatsioonikiht kantakse kaevu juures kuni kinnitusrõnga ülaservani.
- Põrandakaevu sisepoolele hüdroisolatsiooni ei panda.

Millega peab veel arvestama

- Hüdroisolatsioonitööd tuleb teha vastavalt RT-kaartidele ja RIL-juhenditele

Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine
Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tehnilised andmed

Materjali kulunorm	1 äärik põrandakaevu kohta
Värvus	hall
Kogus pakendis	10 tk / kast
Ladustamine	Hoida soojas. Mitte lasta külmutada.
Kihi paksus	u. 1 mm
Kasutustemperatuur	+10°C…+25°C (aluspinna ja õhu temperatuur)
Transportimine	soojalt transportimine