Ajakohastatud 12.6.2026 Prinditud 6.11.2026

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

PLAADIVUUGIMÖRT SML



Tootekirjeldus

Fesconi plaadivuugimört on tsementsideainega kuivmört maksimaalse terasuurusega 0,3 mm. Sertifikaat nr VTT-C-870-06.

- Lihtsasti kasutatav
- Head töödeldavusomadused
- Hea nake ja tihedus
- M1-klass

Kasutuskohad

- Kahhel-, klinker- ja mosaiikplaatide ning muude keraamiliste plaatide vuukimine sise- ja välistingimustes
- Vuugi laius 2–6 mm

Toode on kantud Põhjamaade keskkonnamärgise ehitustoodete andmebaasi ja seda võib kasutada Luigemärgiga hoonetes.

Kasutusjuhend

Aluse eeltöötlus

- Pind peab olema puhas, terve, tolmuvaba ja tasane ning plaadid olema tugevasti aluse küljes kinni.

Valmistamine

- Kontrollige kotil olevalt sildilt mördi veevajadust.
- Segage ühtlaseks massiks kas sundseguri või trellvispliga u 1–2 minutit.
- Laske mördil u 10 min seista ja segage lühidalt uuesti. Ülesegamise ajal antakse mördile õige vedelus, lisades lõpliku veekoguse. Kogu ettenähtud veekogust ei tasu kohe algul lisada.

Vuukimine

- Veenduge, et plaadisegu ei ulatuks plaadivuugi keskkohast kaugemale. Vajaduse korral eemaldage liigne segu sobiva töömeetodi abil.
- Vuugisegu määritakse kummikaabitsaga üle vuukide nii tugevalt vajutades, et vuugid täituvad. Olenevalt oludest laske vuukidel 20–40 minutit kuivada, seejärel puhastage plaadid niiske svammiga.
- Vältige liigse vee kasutamist, et vuugi värviainet ja vuugisegu mitte ära uhtuda.
- Puhastamise käigus vormitakse vuugid soovitud kujule, täidetakse ja tihendadakse näiteks puutiku või kummikaabitsa abil.
- Kui plaaditud pind on kuivanud, koristatakse lõplikult kuiva lapiga.
- Töötemperatuur peab olema üle +10°C
- Põrandat tohib vuukida kõige varem 1–3 ööpäeva ja seina 1–2 ööpäeva pärast plaatimist.

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

• Glasuurimata plaadid tasub katta enne vuukimist kaitsevahendiga.

Järelhooldus

• Vuuke tuleb esimese ööpäeva ajal niisutada 2–3 korda puhta veega. See takistab vuukide liiga kiiret kuivamist ja kahanemispragude tekkimist ning saavutatakse tihe vuuk.
• Plaatide kuivamistemperatuur peab olema üle +10°C.
• Põrandakütet ei tohi mördi kuivamise ajal sisse lülitada.

Oluline lisainfo

• Segu omandab õige värvitooni alles pärast vee lisamist. Erinevus pulbriga võib olla suur.

Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine
Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Ajakohastatud 12.6.2026 Prinditud 6.11.2026

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tehnilised andmed

Materjali kulunorm	Kulunormid vuugi laiusel 4 mm:Põrandaplaat 100 × 200 × 7; 1,1 kg/m^{2}Põrandaplaat 200 × 200 × 8; 0,9 kg/m^{2}Seinaplaat 150 × 150 × 5; 0,8 kg/m^2
Veevajadus	0,33 l /g mördipulbri kilogramm
Sideaine	Tsement
Täitematerjal	Lubitäiteaine
Värvus	Valge, marmorvalge, helebeež, tumebeež, helehall, hall, tume sinakashall, tumehall, helesinine, pruun
Maksimaalne terasuurus	0,3 mm
Kogus pakendis	3 kg,15 kg
Ladustamine	Kott: ladustamisaeg kuivas kohas u 18 kuudPurk: ladustamisaeg kuivas kohas u 2 aastat
Lisandid	Kaseiinivaba plastpolümeer, hüdrofoobsust ja töödeldavust parandavad lisandid, raudoksiidvärvid
Survetugevus	> 15 MPa (EN 12808)
Paindetõmbetugevus	> 3,5 MPa (EN 12808)
Mahukahanemine	< 2 mm/m (EN 12808)
Külmakindlus	Külmakindel
Veeimavustegur	Veeimavus < 5 g/30min (EN 12808)
GWP A1-A3	0,64
GWP ühik	kg CO2e/kg
GWP väärtuse arvutusmeetod	Geneeriline

Lahtiütlus Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.