Ajakohastatud 12.6.2026 Prinditud 23.11.2026

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

LASUURKROHVIMÖRT KRL



Tootekirjeldus

Fesconi lasuurkrohvimört KRL on lubja- ja tsemendipõhine värviline õhekrohvimört pritsiga ja käsitsi paigaldamiseks. Maksimaalne terasuurus on 1,5 mm.

- Lihtsasti kasutatav
- Nakkub hästi aluspinnaga
- Head töödeldavusomadused
- Spetsiaalseid nakkeaineid ei ole vaja
- Saab paigaldada pritsiga
- Hingav
- Väga hea ilmastikukindlus
- Mitmesugused värvivariandid

Kasutuskohad

- Põletatud, lasuurkrohvi aluseks ettenähtud tellistest laotud fassaadid

NB! Ei sobi betooni, orgaanilise värvi või elastse vuugi peale.

Toode on kantud Põhjamaade keskkonnamärgise ehitustoodete andmebaasi ja seda võib kasutada Luigemärgiga hoonetes.

Kasutusjuhend

Aluspind

Lasuurkrohvi alusena kasutatakse lasuurkrohvile ette nähtud krobelisi, ilmastikukindlaid telliseid. Telliste soovitatav veeimavus on umbes 8–12%. Vajadusel annab mördi tootja lisajuhiseid. Tellisfassaad laotakse täisvuugiga. Müürimördina kasutatakse müürimörti Fescon M 100/600. Mördi värvus valitakse nii, et see sobib kasutamiseks lasuurkrohvimördiga. Sõltuvalt tingimustest lastakse müüritud seinal enne krohvimist 1–3 ööpäeva kuivada. Kuivamine tagab, et seinte niiskus jõuab ühtlustuda. Enne krohvimist niisutatakse sein matiks ja niiskeks nii, et selle imavus säilib. Enne töö alustamist tehakse proovipindamine, et veenduda tekstuuri ja värvitooni sobivuses. Värvitooni mõjutavad muu hulgas aluse imiomadused, massi vedelus, pinna karedus ja krohvimistöö.

Valmistamine

Kontrollige kotil olevalt sildilt mördi veevajadust. Lisage kuivaine vette ja segage betooniseguriga umbes 10 minutit. Sundseguri ja trellvispliga piisab umbes 1–2 minuti pikkusest segamisest. Laske mördil seista u 10 min ja segage lühidalt uuesti. Uue segamise käigus leitakse mördi õige vedelus, lisades viimase koguse vett. Kogu ettenähtud veekogust ei tasu kohe algul lisada. Värvi ühtluse tagamiseks tuleb mördi vedelus ja segamise aeg erinevate segamiskoguste vahel ühtlustada. Valmismördi töödeldavuse aeg on umbes 1–2 tundi.

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Krohvimine

Tööd alustatakse fassaadi ülaosast. Fesconi lasuurkrohvimörti pritsitakse mördipritsiga. Seda võib pinnale kanda ka käsitsi krohvikelluga. Pärast pealekandmist tasandatakse mört silumiskelluga. Tasandatakse nii, et mört katab kogu krohvialuse õhukese kihina. Lõpliku pinna saamiseks hõõrutakse veidi kõvastunud mörti käsn- või vilthõõrutiga.
Pinna värvuse ühtlustamiseks tuleb hõõrutit vajaduse korral niisutada. Mördi vedelus ja valitsevad tingimused mõjutavad hõõrumise aega. Kõige kindlam on, kui selgitada hõõrumise aeg välja katsetamise teel. Kuna lasuurkrohv on õhekrohv, on aluse tekstuur läbi krohvi näha. Õhukeste krohvikihtide korral võib ka telliste värvus olla krohvi alt näha. Krohvikihi paksuse valimiseks on soovitatav kasutada proovikrohvimist. Ühtsed pinnad on soovitatav teha ühe etapina. Töövuugid tuleb peita nurkadesse, deformatsioonivuukidesse või näiteks vihmaveetorude taha. Erinevate valmistuspartiide vahel võib esineda väikesi toonierinevusi nii, et vajalik mördikogus on soovitatav tellida korraga. Krohvitöid otsese tugeva päikesevalguse käes tuleks vältida. Tugev vihm vahetult pärast krohvitöid, konstruktsioonisisene niiskus, soojusleke ja ebapiisav tuulutus põhjustavad soolakirmet. Ohu vähendamiseks tuleb värsket krohvipinda kaitsta vihma eest.

Järelhooldus

Väga kuivades tingimustes krohvitud piirkonda tuleb järelhooldada, kattes krohvipinna plastkilega või pihustades sellele veidi vett (vesi ei tohi valguda) vähemalt 1–3 ööpäeva jooksul. Kui temperatuur on
+20°C, kaitske värsket krohvipinda ühe ööpäeva jooksul vihma ja ereda päikesepaiste eest
+10°C, kaitske värsket krohvipinda kolme ööpäeva jooksul vihma eest
+5°C, kaitske värsket krohvipinda seitsme ööpäeva jooksul vihma eest.

Teenindusjuhised

Määrdunud lasuurkrohvimördiga töödeldud pinda võib puhastada survepesuriga. Võimalikud kahjustatud kohad eemaldatakse ja augud parandatakse. Alusele ei tohi pärast puhastamist jääda loike. Üle võib pinnata lasuurkrohvimördi või Fesconi kivivärviga KS. Pindamisel ja maalritöös tuleb järgida kasutatud toote tööjuhendit. Puhastatud terve pinna jaoks piisab tavaliselt ühest töötluskorrast. Kahjustatud kohad, mille pinnakate on kas eemaldatud või milles on täidetud auke, vajavad kaks töötluskorda või rohkem töötluskordi.

Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine
Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tehnilised andmed

Materjali kulunorm	5–8 kg/m^2
Veevajadus	4–6 l / 25 kg
Olek	Pulber
Värvus	Fesconi värvikaardi toonid
Maksimaalne terasuurus	1,5 mm
Kogus pakendis	25 kg
Ladustamine	Kuivas kohas
Kihi paksus	2–5 mm
Minimaalne kasutustemperatuur	+5°C
Töödeldavuse aeg	1–2 h
GWP A1-A3	0,32
GWP ühik	kg CO2e/kg
GWP väärtuse arvutusmeetod	Geneeriline

Lahtiütlus Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.